ANNEXE 3 : liste des travaux / chantiers types

N.B. Il s'agit d'une mise en situation jugeant les mesures et les dispositions adoptées par chaque candidat, relatives aux modes opératoires et à l'analyse des risques propres pour les travaux types listés ci-dessous.

Description des travaux à réaliser

Les travaux consistent à réaliser des réfections ponctuelles de voirie, d'assainissement et d'espaces aménagés, et des surbaissés de trottoirs.

Travaux de préparation

- Installation et repliement de chantier,
- Rabotage d'enrobés,
- Terrassements divers,
- Travaux de démolitions.

Travaux de réseaux

- Création de regards,
- Mise à la cote d'ouvrages existants et neufs.

Travaux de maçonnerie et de revêtements de chaussées et trottoirs

- Structure de chaussée en grave recyclée 0/80, 0/31.5
- Revêtement de chaussées en enrobé bitumineux noir 0/10 et trottoirs en enrobé bitumineux rouge ou noir 0/6,
- Revêtement de trottoirs en béton désactivé,
- Fourniture, pose et dépose de bordures et caniveaux en béton, grès ou granit,
- Fourniture, pose et dépose d'ouvrages d'assainissement,
- Fourniture, pose et dépose de mobilier urbain.